

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	1	ΟΙΚ 1101	ton	60	14,90	894,00	
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	2	ΟΙΚ 1104	ton	60	2,10	126,00	
3	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ Α\10.02	3	ΟΙΚ 1103	ton	3	7,50	22,50	
4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.03	4	ΟΙΚ 1126	ton x 10 m	10	5,30	53,00	
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ Α\10.04	5	ΟΙΚ 1127	ton x 10 m	1.000	2,10	2.100,00	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	6	ΟΙΚ 1136	ton.km	180	0,40	72,00	
7	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01	7	ΟΙΚ 2101	m2	3	4,80	14,40	
8	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02	8	ΟΙΚ 2101	m2	3	5,30	15,90	
9	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη ναιώδη-πυριβρανώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	9	ΟΙΚ 2122	m3	177	19,90	3.522,30	
10	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη ναιώδη-πυριβρανώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	10	ΟΙΚ 2124	m3	120	6,70	804,00	
11	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.02	11	ΟΙΚ 2127	m3	3	39,80	119,40	
12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	12	ΟΙΚ 2171	m3	50	1,40	70,00	
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.01	13	ΟΙΚ 2172	m3	5	6,70	33,50	
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	14	ΟΙΚ 2173	m3	5	4,80	24,00	
15	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Α\20.42	15	ΟΙΚ 2180	m3.km	1.800	0,50	900,00	
16	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	16	ΟΙΚ 2226	m3	2	66,20	132,40	
17	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\22.56	17	ΟΙΚ 6102	kg	50	0,40	20,00	
18	Επισκευή φθορών τάπητα	ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.01	18	ΟΙΚ 2236	m2	40	45,00	1.800,00	
19	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	19	ΟΙΚ 2275	kg	60	0,40	24,00	
Σε μεταφορά								10.747,40	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							10.747,40	
20	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	20	ΟΙΚ 3214	μ3	25	127,00	3.175,00	
21	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	21	ΟΙΚ 3214	μ3	25	140,00	3.500,00	
22	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03	22	ΟΙΚ 3223Α.5	μ3	25	39,80	995,00	
23	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	23	ΟΙΚ 3811	μ2	230	17,30	3.979,00	
24	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	24	ΟΙΚ 3873	kg	300	1,20	360,00	
25	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	25	ΟΙΚ 3873	kg	100	1,10	110,00	
26	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\62.21	26	ΟΙΚ 6221	kg	96	5,20	499,20	
27	Αποκατάσταση των στηρίξεων και ασφαλειών των μεταλλικών θυρών	ΝΑΟΙΚ Ν\62.21.2	27	ΟΙΚ 6221	τεμ	30	15,00	450,00	
28	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	28	ΟΙΚ 6401	kg	5.000	4,60	23.000,00	
29	Αντικατάσταση ανταλλακτικών τμημάτων και εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών	ΝΑΟΙΚ Ν\64.03.1	29	ΟΙΚ 6403	τεμάχιο	500	6,00	3.000,00	
30	Δάπεδο ασφαλείας	ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.1	30	ΟΙΚ 7397	μ2	2.250	50,00	112.500,00	
31	Κρήνη εκ γρανίτη τοποθετημένη	ΝΑΟΙΚ Ν\75.72.6	31	ΟΙΚ 3811	μ2	6	320,00	1.920,00	
32	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	ΝΑΟΙΚ Α\77.02.01	32	ΟΙΚ 7706	μ2	40	2,30	92,00	
33	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α\77.10	33	ΟΙΚ 7725	μ2	1.715	4,60	7.889,00	
34	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.16	34	ΟΙΚ 7736	μ2	200	2,30	460,00	
35	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής οπτικής	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01	35	ΟΙΚ 7744	μ2	3.765	2,30	8.659,50	
36	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.54	36	ΟΙΚ 7754	μ2	200	7,00	1.400,00	
37	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	37	ΟΙΚ 7755	μ2	3.765	7,00	26.355,00	
38	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.03	38	ΟΙΚ 7767.6	μμ	200	3,50	700,00	
39	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01	39	ΟΙΚ 7771	μ2	200	11,60	2.320,00	
	Σε μεταφορά							212.111,10	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								247.437,31
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	247.437,31 37.115,60
							Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	284.552,91 65.447,17
							Γενικό Σύνολο		350.000,08
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		350.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο προϊστάμενος

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ3Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΡΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Η.
ΚΩΝ/ΝΑ ΒΕΛΩΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ